

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych					
1 Korytarze - klatka główna					
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.1	0701-01	o pow.odbicia do 5 m ² 4*(0.65*2.45)*3.00+62.55	m ²	81.660	
				RAZEM	81.660
2	KNR 2	Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na ścianach wykonane na mokro	m ²		
d.1	0901-02	ręcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo 201.95	m ²	201.950	
				RAZEM	201.950
3	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem ta-	m ²		
d.1	0713-01	pet na ścianach ([2.72+4.40]*2)+[(3.45+2.75+1.43+3.55+3.75)*2]*3.10+66.883	m ²	173.689	
				RAZEM	173.689
4	KNR-W 2-	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włó-	m ²		
d.1	02 2702-01	kien mineralnych / III piętro / 10.50*3.20	m ²	33.600	
				RAZEM	33.600
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do	m ³		
d.1	0108-09	1 km 210.00*0.03	m ³	6.300	
				RAZEM	6.300
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy	m ³		
d.1	0108-10	nast. 1 km (210.00*0.03)*5	m ³	31.500	
				RAZEM	31.500
7		Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
d.1				RAZEM	0.000
2 Stolarka okienna					
8	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m ²	szt.		
d.2	0354-03	(1.2*2.2)*8	szt.	21.120	
				RAZEM	21.120
9	NNRNKB	(z.IV)Dostawia i montaż okien drewnianych o pow.ponad 1.5 m ²	m ²		
d.2	202 1025-04	analogia 1.2*2.2*8	m ²	21.120	
				RAZEM	21.120
10	KNR-W 2-	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku (parape-	m ²		
d.2	02 0515-02	ty zewnętrzne) (1.15*15)*0.30	m ²	5.175	
				RAZEM	5.175
11	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej	m ²		
d.2	1118-06	metodą zwykłą(parapet wewnętrzny) (1.15*15)*0.25	m ²	4.313	
	analogia			RAZEM	4.313
3 Roboty malarskie					
12	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych	m ²		
d.3	1204-08	tynków z poszpachlow.nierówności 177.98	m ²	177.980	
				RAZEM	177.980
13	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej z powierzchni ścian	m ²		
d.3	1211-08	analogia (1.25*8.5)*3	m ²	31.875	
				RAZEM	31.875
14	KNR AT-07	Gruntowanie powierzchni środkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS - ręcznie;	m ²		
d.3	0102-01	podłoże: tynk gładki 106.806+66.883+52.68	m ²	226.369	
				RAZEM	226.369
15	KNR 2-02	Tapetowanie ścian tkaniną z włókna szklanego	m ²		
d.3	1514-02	analogia			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		360.0	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.3	1204-01	sufitów (10.65*3.5)*4	m ²	149.100	
				RAZEM	149.100
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.3	1204-02	ścian w kolorach jasnych [(3.2+3.2+13.40+0.80+0.8)*3.20-(3.20+3.20+13.40)*2.05]*4	m ²	111.560	
				RAZEM	111.560
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.3	1212-19	(1.2*0.6)*(1+2+2+2)	m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
19	KNR 4-01	Zabezpieczenie posadzki folią malarską	m ²		
d.3	1216-01- analogia	90.0	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
20	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.3	1215-08	45.2*3	m ²	135.600	
				RAZEM	135.600
21	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.3	1215-04	(3.0*3.2)*2	m ²	19.200	
				RAZEM	19.200
4 Roboty elektryczne					
22	KNR 4-03	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw	szt.		
d.4	0606-03	szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x20 W 3.0+3.0+9.0	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
23	KNR 4-03	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw	szt.		
d.4	0606-06	szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 3x40 W 7.0	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
24	KNR 4-03	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYP o	m		
d.4	0203-03	łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie 55.0	m	55.000	
				RAZEM	55.000
25	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.4	1001-05	35.0	m	35.000	
				RAZEM	35.000
26	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
d.4	1012-01	35.0	m	35.000	
				RAZEM	35.000
27	KNR 4-03	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
d.4	1014-01	35.0*(0.02*0.08)	m ³	0.056	
				RAZEM	0.056
28	KNR 4-03	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym.do 75x75	szt.		
d.4	0402-02	mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² (4 odgałęzienia) z podłączeniem przewodów 4.0	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle	szt.		
d.4	0307-03	10.0	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
30	KNR 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis-	pomiar		
d.4	1202-01	kiego napięcia 4.0	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000